

Ogłoszenie nr 500064626-N-2017 z dnia 24-11-2017 r.

Baranowo:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 614758-N-2017

Data: 13/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Baranowo, Krajowy numer identyfikacyjny 55066838000000, ul. Rynek 7, 06-320 Baranowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 613 776, e-mail ug@baranowo.pl, faks 297 613 793.

Adres strony internetowej (url): www.baranowo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych. Zakres zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ i obejmuje wykonanie poniżej opisanych robót budowlanych. Zadanie polegało będzie na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach komunalnych na terenie Gminy Baranowo. Instalacje fotowoltaiczne umożliwiły będą produkcję energii elektrycznej za pomocą modułów fotowoltaicznych – urządzeń dokonujących konwersję promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Panele fotowoltaiczne będą mocowane na dedykowanych konstrukcjach wsporczych zapewniających bezpieczne użytkowanie i obsługę elektrowni. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych przekazywana będzie rozdzielonymi obwodami DC do inwerterów. W inwerterach tych energia będzie przekształcana na napięcie 400 V o częstotliwości 50 Hz i przekazywana kablem elektroenergetycznym NN poprzez rozdzielnicę główną

budynku do sieci wewnętrznej. Produkcja energii elektrycznej w elektrowni ma na celu zużycie energii na miejscu oraz dalsze oddawanie nadwyżek wyprodukowanej energii. Zastosowane moduły PV muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. W ramach zadania zamontowane zostaną następujące instalacje: 1) Stacja Uzdatniania Wody w Baranowie: 46 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 89,7 m² i mocy 15,6 kW, montaż częściowo na ziemi, częściowo na dachu, inwertery 2 szt.: 1 x 10 kW, 1 x 7 kW, 2) Stacja Uzdatniania Wody w Zawadach: 30 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 58,5 m² i mocy 10,2 kW, montaż na ziemi, inwerter 1 szt.: 1 x 10 kW, 3) Oczyszczalni ścieków w Baranowie: 116 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 226,2 m² i mocy 39,4 kW, montaż na ziemi, inwertery 2 szt.: 2 x 20 kW, 4) Oczyszczalnia ścieków w Kuciejach: 80 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 156 m² i mocy 27,2 kW, montaż na dachu, inwertery 3 szt.: 2 x 8 kW, 1 x 12 kW. Prace będą wykonywane w dwóch etapach. I etap obejmował będzie budowę instalacji na Oczyszczalni ścieków w Baranowie i realizowany będzie do dnia 15.12.2017r. II etap obejmuje budowę instalacji na Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie, Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach i Oczyszczalni ścieków w Kuciejach i realizowany będzie od 02.01.2018r. do 15.05.2018r. Zaleca się aby wszyscy Wykonawcy składający oferty cenowe zapoznali się szczegółowo z przedmiarem robót oraz dokonali wizji lokalnej przyszłego placu budowy i jego otoczenia. Sposób rozliczenia kontraktu odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego. UWAGA! Jeżeli w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej projektant umieścił nazwy materiałów i producentów, należy je traktować jako przykładowe. Przygotowując ofertę należy zastosować materiały o podobnych lub równoważnych właściwościach. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest użyta nazwa własna wyrobu bądź bezpośrednie wskazanie na producenta danego wyrobu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych. Zakres zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ i obejmuje wykonanie poniżej opisanych robót budowlanych. Zadanie polegało będzie na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach komunalnych na terenie Gminy Baranowo. Instalacje fotowoltaiczne umożliwiły będą produkcję energii elektrycznej za pomocą modułów fotowoltaicznych – urządzeń dokonujących konwersję promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Panele fotowoltaiczne będą mocowane na dedykowanych konstrukcjach wsporczych zapewniających bezpieczne użytkowanie i obsługę elektrowni. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych przekazywana

będzie wydzielonymi obwodami DC do inwerterów. W inwerterach tych energia będzie przekształcana na napięcie 400 V o częstotliwości 50 Hz i przekazywana kablem elektroenergetycznym NN poprzez rozdzielnicę główną budynku do sieci wewnętrznej. Produkcja energii elektrycznej w elektrowni ma na celu zużycie energii na miejscu oraz dalsze oddawanie nadwyżek wyprodukowanej energii. Zastosowane moduły PV muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. W ramach zadania zamontowane zostaną następujące instalacje: 1) Stacja Uzdatniania Wody w Baranowie: 46 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 89,7 m² i mocy 15,6 kW, montaż częściowo na ziemi, częściowo na dachu, inwertery 2 szt.: 1 x 10 kW, 1 x 7 kW, 2) Stacja Uzdatniania Wody w Zawadach: 30 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 58,5 m² i mocy 10,2 kW, montaż na ziemi, inwerter 1 szt.: 1 x 10 kW, 3) Oczyszczalni ścieków w Baranowie: 116 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 226,2 m² i mocy 39,4 kW, montaż na ziemi, inwertery 2 szt.: 2 x 20 kW, 4) Oczyszczalnia ścieków w Kuciejach: 80 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 156 m² i mocy 27,2 kW, montaż na dachu, inwertery 3 szt.: 2 x 8 kW, 1 x 12 kW. Prace będą wykonywane w dwóch etapach. I etap obejmował będzie budowę instalacji na Oczyszczalni ścieków w Baranowie i realizowany będzie do dnia 15.12.2017r. II etap obejmuje budowę instalacji na Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie, Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach i Oczyszczalni ścieków w Kuciejach i realizowany będzie od 02.01.2018r. do 15.05.2018r. Zaleca się aby wszyscy Wykonawcy składający oferty cenowe zapoznali się szczegółowo z przedmiarem robót oraz dokonali wizji lokalnej przyszłego placu budowy i jego otoczenia. Sposób rozliczenia kontraktu : wynagrodzenie ryczałtowe. UWAGA! Jeżeli w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej projektant umieścił nazwy materiałów i producentów, należy je traktować jako przykładowe. Przygotowując ofertę należy zastosować materiały o podobnych lub równoważnych właściwościach. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest użyta nazwa własna wyrobu bądź bezpośrednie wskazanie na producenta danego wyrobu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-28, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-30, godzina: 10:00

